

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Jelenec**
 Objekt: **Jelenec - Práce navíc 11/2019**

Objednatel: Obec Jelenec
 Zhotovitel: STAVECH,s.r.o.,Kilmcová 37,Bratislava-Ružinov 821 08
 Miesto: Jelenec

Spracoval: STAVECH,s.r.o.
 Datum: 30.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 350,47 8 233,48 13 583,94

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

4 721,81 4 486,08 9 207,89

1	011	310201111	Zamurovanie otvoru Ylong	m3	2,290	179,560	0,000	411,192	411,192
2	628	628110000900	Pás asfaltový separačný a podkladový R 330 SH, ICOPAL	m2	7,500	8,890	66,675	0,000	66,675
3	011	310278841	Zamurovanie otvoru Ylong hr. 550 - dvare	kus	15,000	179,560	0,000	2 693,400	2 693,400
4	011	311272120	Spevnenie krovu	kpl	1,000	1 585,110	1 260,900	324,210	1 585,110
5	011	311272123	Muriwo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik Plus hr. 250 mm P6-650, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	5,500	179,670	786,060	202,125	988,185
6	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	8,140	44,220	253,887	106,064	359,951
7	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	90,689	34,220	2 354,286	749,092	3 103,378

4 Vodorovné konštrukcie

628,36 1 105,31 1 733,67

8	011	417321414	Beton stúžujúcich pásov a venčov železový tr. C 20/25	m3	5,000	106,890	423,100	111,350	534,450
9	011	417351115	Debenenie bočných stúžujúcich pásov a venčov vrátane vzpier zhodoverie	m2	66,000	13,500	205,260	685,740	891,000
10	011	417351116	Debenenie bočných stúžujúcich pásov a venčov vrátane vzpier odstránenie	m2	66,000	4,670	0,000	308,220	308,220

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,30 2 386,02 2 386,32

11	013	96102112588	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií - Z 490001	m3	0,975	50,941	0,000	49,667	49,667
----	-----	-------------	---	----	-------	--------	-------	--------	--------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
12	013	96102112589	Búranie a zarezanie vonkajšieho ostentia vrátane zamurovania/betonáž parapiet/síťov	kpl	11,000	115,250	0,000	1 267,750	1 267,750
13	211	961041211	Zarezanie + búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa, -2,20000t	m3	10,000	106,890	0,300	1 068,600	1 068,900

99 Presun hmôt HSV									
					0,00	256,07	256,07		
14	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z kameňa, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	64,500	3,970	0,000	256,065	256,065

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske									
15	764	76430260	Oplechovanie aľúky rš 1000	m	11,300	7,870	48,708	40,228	88,931

Celkom

5 399,17 8 273,70 13 672,87

STAVECH, s.r.o.
Klinčová 37
821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 47 66 47 20 DIČ: 202 401 69 95